แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและระบบสาธารณูปโภคบริเวณสำนักงาน ปร. 4 (ก)

สถานที่ สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 29 หมู่ที่ 10 ถนนดอนรุน-ชายคลอง ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน								
1	งานเทพื้น ค.ส.ล. หนา 10 เซนติเมตร	280	ตร.ม.	-	-		-	-	
	1.1 งานทำระดับปรับพื้นที่	263	ตร.ม.	-	-	70.00	18,410.00	18,410.00	
	1.2 งานถมทราย	28	ลบ.ม.	600.00	16,800.00	150.00	4,200.00	21,000.00	
	1.3 ไวเมท 4 มม. 25x25 ซม.	280	ตร.ม.	30.00	8,400.00	15.00	4,200.00	12,600.00	
	1.4 คอนกรีต 240 ksc	31.25	ลบ.ม.	2,350.00	73,437.50	550.00	17,187.50	90,625.00	
	1.5 เหล็ก RB9	20	เส้น	125.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	1.6 งานเข้าแบบสำหรับเทคอนกรีต	24	ตร.ม.	250.00	6,000.00	200.00	4,800.00	10,800.00	
2	**งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ**								
	2.1 งานปรับปรุงระบบน้ำดี ห้องน้ำ ชาย-หญิง ใช้ระบบเดินท่อลอยไม่ฝังผนัง	1	เหมา	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	
	ปรับปรุงระบบปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ ตรวจเช็คของเดิมที่มี								
	2.2 งานปรับปรุงระบบบำบัด เรื้อถังเดิม ติดตั้งถังบำบัดขนาด 1600 ลิตร 2 ชุด	1	เหมา	40,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	65,000.00	
	พร้อมระบบบ่อซึม เดินระบบท่อน้ำทิ้งใหม่								
3	**งานโครงหลังคาและมุงหลังคาเมทัลชีท**	183	ตร.ม.	-	-	225.00	41,175.00	41,175.00	
	3.1 งานตอม่อสำเร็จรูป 0.15x0.15x0.50 ม.	13	ต้น	400.00	5,200.00	350.00	4,550.00	9,750.00	
	3.2 งานขุด ถมทราย เข้าแบบ	13	ชุด	200.00	2,600.00	250.00	3,250.00	5,850.00	
	3.3 คอนกรีต 240 ksc	1.75	ลบ.ม.	2,400.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	3.4 เสาเหล็กกล่อง 75x75x3.2 มม.	7	เส้น	1,300.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	3.5 เพลทเหล็ก 150x150x9 มม.	13	แผ่น	280.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
	3.6 อะเสเหล็ก 100x50x2.3 มม.	18	เส้น	810.00	14,580.00		-	14,580.00	
	3.7 จันทันเหล็ก 75x35x2.3 มม.	34	เส้น	595.00	20,230.00		-	20,230.00	
	3.8 แปเหล็กกล่อง 50x25x1.8 มม.	42	เส้น	350.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					**241,387.50**		**137,772.50**	**379,160.00**	

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและระบบสาธารณูปโภคบริเวณสำนักงาน ปร. 4(ก)

สถานที่ สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 29 หมู่ที่ 10 ถนนดอนรุน-ชายคลอง ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.9 หลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 ติด pu หนา 1 นิ้ว	183	ตร.ม.	435.00	79,605.00	35.00	6,405.00	86,010.00	
	3.10 อุปกรณ์ใบตัด ลวดเชื่อม สีกันสนิม	1	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	3.11 งานทำสีดำด้าน	183	ตร.ม.	100.00	18,300.00	50.00	9,150.00	27,450.00	
4	**งานห้องอเนกประสงค์**								
	4.1 งานติดตั้งผนังเบา สมาร์ทบอร์ด	39	ตร.ม.	650.00	25,350.00	150.00	5,850.00	31,200.00	
	4.2 งานบานประตู	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	4.3 งานบานหน้าต่าง	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	4.4 งานปูกระเบื้อง	23	ตร.ม.	400.00	9,200.00	160.00	3,680.00	12,880.00	
	4.5 งานทาสีห้องละหมาด	100	ตร.ม.	100.00	10,000.00	60.00	6,000.00	16,000.00	
5	**งานท่อระบายน้ำทิ้ง**	45	เมตร			250.00	11,250.00	11,250.00	
	5.1 บ่อพัก 0.40x0.30 ม. พร้อมฝา	6	บ่อ	400.00	2,400.00	300.00	1,800.00	4,200.00	
	5.2 บ่อพักพร้อมตะแกรงดักขยะ	1	บ่อ	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	5.3 ท่อใยหินขนาด 6 นิ้ว	45	เมตร	150.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	5.4 ขอบคันหินสำเร็จรูป 0.10x0.10x2.0 ม.	20	เส้น	180.00	3,600.00	100.00	2,000.00	5,600.00	
	5.5 หิน 3/4 นิ้ว	5	ลบ.ม.	650.00	3,250.00	250.00	1,250.00	4,500.00	
6	**งานปูกระเบื้องห้องครัวใหม่**	16	ตร.ม.	400.00	6,400.00	160.00	2,560.00	8,960.00	
7	**งานระบบไฟฟ้า**								
	7.1 แสงสว่างหลอดฟลูออเรเซนส์	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	250.00	1,500.00	6,600.00	
	7.2 ชุดปลั๊ก	3	จุด	1,000.00	3,000.00	350.00	1,050.00	4,050.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					**206,455.00**		**53,995.00**	**260,450.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					**447,842.50**		**191,767.50**	**639,610.00**	

แบบสรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม แบบ ปร.5 (ก)

£ **งานปรับปรุง/ซ่อมแซม** โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและระบบสาธารณูปโภคบริเวณสำนักงาน

£ **สถานที่** สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 29 หมู่ที่ 10 ถนนดอนรุน-ชายคลอง ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

£ **หน่วยงาน** สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 29 หมู่ที่ 10 ถนนดอนรุน-ชายคลอง ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

£ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ านวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	639,610.00	1.3091	837,313.45	
			รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	837,313.45	
	(แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	830,000.00	**

ผู้ประมาณราคา ..... หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(นายอาทิตย์ ตังทัตสวัสดิ์)

รับรองความถูกต้อง ..... หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน

(นายศิลเรืองศักดิ์ สุขใส)

รับรองความถูกต้อง ..... สถาปนิกอาวุโส

(นายพงษ์เทพ จันหีบ)

ตรวจสอบความถูกต้อง ..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (บริหาร)

(นางสาวจีรวรรณ วรรณทอง)

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม แบบ ปร.6

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและระบบสาธารณูปโภคบริเวณสำนักงาน

สถานที่ สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 29 หมู่ที่ 10 ถนนดอนรุน-ชายคลอง ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 29 หมู่ที่ 10 ถนนดอนรุน-ชายคลอง ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ที่แนบทั้งหมด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	830,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	830,000.00	**

ผู้ประมาณราคา ..... หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

(นายอาทิตย์ ตังทัตสวัสดิ์)

รับรองความถูกต้อง ..... หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน

(นายศิลเรืองศักดิ์ สุขใส)

รับรองความถูกต้อง ..... สถาปนิกอาวุโส

(นายพงษ์เทพ จันหีบ)

ตรวจสอบความถูกต้อง ..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (บริหาร)

(นางสาวจีรวรรณ วรรณทอง)